

ΘΕΜΑ 2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1 Η σειρά στα στάδια κατασκευής ενός κτιρίου είναι:

1. Προγραμματισμός – μελέτη
2. Χωματουργικές εργασίες – Αντιστηρίξεις
3. Θεμελίωση (υποδομή)
4. Φέρων οργανισμός
5. Στοιχεία πλήρωσης
6. Εγκαταστάσεις (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικές)
7. Οικοδομικές εργασίες – Τελειώματα
8. Κατασκευές του περιβάλλοντος χώρου
9. Συντήρηση του έργου

2.2 Οι εργασίες κατασκευών του περιβάλλοντος χώρου σε ένα κτίριο αφορούν την κατάλληλη διαμόρφωση για λειτουργικούς και αισθητικούς λόγους χώρων που, είτε βρίσκονται σε επαφή με το κτίριο, όπως εξωτερικές σκάλες, διάδρομοι, πρασιές, είτε στον υπόλοιπο χώρο του οικοπέδου, που μπορεί να έχουν και άλλες χρήσεις σε σχέση με το κτίριο (π.χ. στάθμευση αυτοκινήτων).